

Famille : ELECTRICITÉ 230/400V**Marque :****as**[®]
Schwabe
TechnikProdukte**Coffret de chantier mobile 9 prises****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Coffret comprenant :

- 5 prises NF 1PNT/16A/250V
- 1 prise CEI 1PNT/16A/440V
- 1 prise CEI 3PNT/16A/440V
- 2 prises CEI 3PNT/32A/440V
- 2 sorties USB 5V/2,1A avec témoins présence tension
- 1 bouton d'arrêt d'urgence
- 1 interrupteur différentiel 4P/40A/30mA
- 1 disjoncteur C16A / 3PN
- 4 disjoncteurs C16A / 1PN

Entrée Sorties Sécurité.

Fiche CEI309.

3PNT/32A/440V.

3,4m H07RN-F 5G6.

IP44.

Famille : ELECTRICITÉ 230/400V

Marque :



Arrêt automatique	Câble	Nombre de prise	Type de câble	Dimensions	Poids
non	3,4m	9	H07RN-F 5G6	260x465x405mm	9kg
Puissance	Tension	Réf.			
22kW	250/440V	AS004362			

